

揭市环(揭西)审〔2019〕15号

关于揭西县桂竹园饼业有限公司新增锅炉项目环境影响报告表审批意见的函

揭西县桂竹园饼业有限公司：

你单位报送的《揭西县桂竹园饼业有限公司新增锅炉项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)等有关资料收悉，经研究，现批复如下：

一、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目具体情况如下：

揭西县桂竹园饼业有限公司新增锅炉建设项目位于揭西县京溪园镇曾大寮村，(项目地理坐标：N23°30′38.29"，E116°6′50.54")，项目厂区北面为山地，西面为村道，南面是新苑村，东面为山地。项目主要新增1台1t/h燃气导热油锅炉。

(一)项目建设内容及投资：项目总投资50万元，其中

环保投资 10 万元。项目建设内容为新增 1 台 1t/h 型号为 Y Y(Q)W-700Y(Q) 额定热功率的 700KW 有机热载体锅炉，建筑面积约 500m²，在原有厂区内进行，项目建成后，厂区占地面积、建筑面积、生产工艺及生产规模保持不变。

(二) 项目主要生产设备:

表 1 扩建项目主要生产设备一览表


序号	设备名称	数量	备注
1	1t/h 燃气锅炉	1 台	新增
2	100kg 钢瓶	8 个	新增
3	气化器	1 个	新增
4	输送管道	1 条	新增
5	导油罐、导热油管、排气筒	1 套	新增

(三) 项目劳动定员、工作制度及能源消耗:

锅炉房劳动定员 1 人，从原有人员中分配，锅炉全年工作时间 300 天，每天 8 小时。年用天然气 179424 立方米。

(四) 项目生产工艺流程:

锅炉生产工艺流程



二、项目在设计、施工中应按报告表提出的要求，落实各项环保措施和污染防治设施，保护环境。具体要求如下：

(一) 以实现清洁生产为目标，实施污染物排放总量控制，减少污染物源头排放。

(二) 废水方面：项目运营期项目生活污水经三级化粪池等设施处理，达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准后，用于周边山林灌溉，不外排。

(三) 废气方面：项目运行期锅炉废气经收集，通过16米排气筒高空排放，确保外排大气污染物达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)新建燃气锅炉排放标准限值。

(四) 固体废物方面：严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013年第36号)等相关规定要求。项目运行期员工生活垃圾经统一收集后，交由环卫部门处理。

(五) 噪声方面：尽量选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声、对噪声设备设置减振垫等措施，高噪声设备应置于独立机房内，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。

(六) 生态保护：加强厂区周围的绿化建设，减轻设备噪声及有害废气对周围环境的影响。

三、应按要求制订完善规章制度和应急措施，以确保重大污染事故发生后能及时应急处理。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护“三同时”制度。项目治理设施竣工后，建设单位应按规定程序组织项目验收，经验收合格后方可投入生产。项目建成后，

污染物排放总量应满足：颗粒物年排放总量 ≤ 0.05 吨、SO₂年排放总量 ≤ 0.07 吨、NO_x年排放总量 ≤ 0.34 吨。

五、本批复自审批之日起五年内有效，在项目实施前，因国家、地方要求及规定发生变化，或项目建设内容、性质、规模、地点需要调整或变更的，应报经我局重新核准后，按新规定执行，违反本规定要求的，建设方应承担相应环保法律责任。

揭阳市生态环境局

2019年10月29日

抄送：揭阳市生态环境局揭西分局执法股，北京华恒基业野
动植物专用标识技术服务中心
